

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET DETAIL DU PRIX
MAISON JOINTIVES PREVUE A BAELEN, ROUTE D'EUPEN SUR LE LOT NUMERO 14

I. DESCRIPTIF TECHNIQUE

1. GROS OEUVRE

- Déblais sur place
- Nivellement des terres
- Tranchées de fondations
- Béton de fondations
- Raccordement à l'égout
- Gaines pour divers raccordements
- Canalisations:
 - deux chambres de visite dont une avec siphon dis-connecteur
 - un sterfput dans le garage
 - aérations des vides ventilés en PVC
 - drainage autour des vides ventilés
 - une citerne pour eau de pluie de 7.500 litres
- Maçonnerie des vides ventilés
- -blocs béton 29 cm ou 19 cm
- Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur vides ventilés
- Hourdis sur rez-de-chaussée
- Une taque d'accès aux vides ventilés
- Elévation mixte: blocs argex 14 cm + vide de 8 cm comprenant un isolant en polystyrène extrudé de 6 cm + briques de parement "Desimpel Fleur de Pommier "
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Un conduit de ventilation de type "Siemocat 16/16 int."
- Murs mitoyens et murs de refends: blocs en béton de 9, 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends: blocs de plâtre de 10 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

2. TOITURE

- Fermes autoportantes avec combles aménageables sur une profondeur de 4 m et sur la largeur de la maison
- Contre-gîtage et isolation +/- 230 mm en cellulose soufflée sur les plafonds de l'étage
- Couverture en tuiles de marque "Teeween" de couleur noire
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc
- La souche de conduit de ventilation recouverte d'ardoises artificielles noires
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Plancher en panneaux d'O.S.B de 18 mm d'épaisseur dans les combles

3. CHASSIS

- En PVC bicolore (blanc int./bordeau ext.) de la marque "Kömmerling"
- Suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Les châssis sont pourvus de double vitrage et d'un oscillo-battant.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörman LPU 40" à rainures S, à double paroi, isolée, laquée côté extérieur dans la teinte extérieure des châssis. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique.
- Le choix du panneau de la porte d'entrée est prévu dans une gamme de prix de 925,00 € + TVA (pour autant que l'état d'avancement des travaux le permette)
- Un garde-corps métallique
- Volets mécaniques en PVC blanc suivant mentions "VM" sur les plans

4. PLAFONNAGE

- Murs: partout au rez et à l'étage hormis les cloisons de plâtre et le garage/buanderie
- Hourdis: plafonds des locaux du rez hormis le garage/buanderie
- Gyplat: plafonds des locaux de l'étage

5. CHAPES ET CARRELAGES

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée en mousse de polyuréthane
- Chapes armées dans les locaux du rez et dans la SDB
- Chapes non armées dans les locaux de l'étage hormis la SDB
- Carrelages d'une valeur de 32,67 €/m² TVA comprise dans le hall d'entrée, le WC, la cuisine, le living et la SDB
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans le garage
- Une face de baignoire carrelée, avec trapillon de visite
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 7,62 € TVAC dans les locaux carrelés hormis la SDB et le garage
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Faiences murales d'une valeur moyenne de 60,00 € TVAC/m² dans la SDB sur toute la hauteur des murs.

6. INSTALLATION SANITAIRE

- Deux WC (Bruxelles) avec chasse Geberit de type "économique"
- Une baignoire acrylique (Royalty) avec mitigeur de la marque "CliviaTOP"
- Un meuble lavabo "Prima Set" avec mitigeur de la marque "Clivia TOP"
- Un lave-mains (Bruxelles) avec robinet eau froide "Grohe Atlanta"
- Un sol de douche carrelé, de 90/90, avec mitigeur de la marque "Clivia TOP"
- Une porte de douche (Inda), série Venise" (en verre translucide)
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le WC du rez, le robinet extérieur et le robinet dans le garage
- Un robinet extérieur
- Un robinet d'eau froide dans le garage
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur d'eau

7. INSTALLATION ELECTRIQUE

- Parvis: 1 PL à 1 direction + un bouton de sonnerie
- Hall d'entrée: 1 PL à 2 directions + 1 sonnerie + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- Garage/buanderie: 1 PL en // à 2 directions + 4 prises de courant ordinaires + 1 prise pour la chaudière + 1 prise pour le séchoir + 1 bouton poussoir pour la porte de garage
- WC: 1 PL à 1 direction
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL à 1 direction en applique + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2 prises double + 6 prises ordinaires + 1 prise pour lave-vaisselle
- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise télédistribution + 1 prise téléphone
- Façade arrière: 1 PL à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Cage escalier rez/étage et dégagement: 2 PL en // à 3 directions + 1 détecteur de fumée
- SDB: 1 PL en applique au dessus du lavabo + 2 PL à 1 direction + 1 prise de courant. Le tout est commandé par un interrupteur bipolaire placé à l'extérieur
- Chambres (x 4): 3 prises de courant ordinaires + 1 PL à 1 direction + 1 triple prise de courant + 1 prise télédistribution + 1 boîtier avec câblage ADSL et prise
- Débarras: 1 PL à 1 direction + 2 prises de courant ordinaires
- Combles : 2 PL en // à 1 direction + 2 prises de courant ordinaires
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Câblage électrique en attente entre le garage et les futurs panneaux photovoltaïques (non prévus dans l'entreprise)
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

8. CHAUFFAGE AU GAZ

- L'installation est de type bi-tube
- Les tuyauteries se situent en chape, elles sont en polyéthylène
- Une chaudière murale à condensation de la marque "Bulex Thermomaster F29", avec brûleur premix pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire
- Radiateurs en acier de type "panneaux" (Brugman ou Henrad) avec vannes thermostatiques (Danfoss ou Honeywell) prévus dans les locaux du rez-de-chaussée et de l'étage, hormis le WC, le débarras et le garage (7 pièces)
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

9. MENUISERIES INTERIEURES

- Un escalier 1/4 tournant en hêtre, vernis, sans contre-marches, avec rampe composée d'une main courante en hêtre et de 3 fuseaux lisses inox diamètre 21 mm.
- Portes intérieures en mélaminé hêtre à âme alvéolaire
- Une trappe d'accès aux combles avec escalier escamotable
- Cache-tuyaux
- Caisses à volets en panneaux d'aggloméré à peindre ou à tapisser
- Parquet en mélaminé hêtre de la marque "Quick Step Classic" dans le hall de nuit et les chambres à coucher

10. RACCORDEMENTS

- Les raccordements à l'eau de distribution, chez Belgacom, au gaz et à l'électricité sont compris dans l'entreprise.

11. AMENAGEMENT DES ABORDS

- L'accès garage/porte d'entrée et la terrasse sont prévus en pavés de type Klinkers d'une valeur de 18,15 €/m² TVAC
- Plantation d'une haie et plantations décoratives façade avant
- Un abri de jardin

12. DECORATION INTERIEURE

- Pose d'une membrane en fibre de verre sur les plafonds des locaux plafonnés
- Mise en peinture de l'ensemble des plafonds des locaux plafonnés
- Pose de papiers-peints sur l'ensemble des murs des locaux plafonnés d'une valeur de 15,73 €/rlx TVAC
- Fourniture et placement d'une cuisine équipée avec un frigo, un four micro-onde, un four, une taque vitrocéramique, un lave-vaisselle et une hotte
- Fourniture et placement d'appareils d'éclairage

(Voir détail du prix sur la page suivante)

II. DETAIL DU PRIX (Tous frais compris)

Maison sur le lot 14

Construction	190.000,00 €
TVA 21%	39.900,00 €
<hr/>	
TOTAL CONSTRUCTION	229.900,00 €
Terrain privatif de +/- 295 m ² et Terrain commun de +/- 165 m ²	41.416,20 €
TVA 21%	8.697,40 €
Frais divers de l'acte de vente TVA 21 % comprise	1.210,00 €
Frais de mesurage TVA 21% comprise	816,75 €
Frais d'acte de base TVA 21% comprise	605,00 €
Honoraires du notaire sur la vente TVA 21 % comprise	2.844,98 €
<hr/>	
TOTAL TERRAIN & FRAIS	55.590,33 €
<hr/>	
TOTAL	<u>285.490,33 €</u>

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB
WWW.BATICO.BE